

## Info ang fiberinstallation Brf Tallbacken

Vi börjar närma oss starten för vår fiberinstallation.

Under september månad kommer grävningsarbeten att pågå inom området. Risk finns att befintlig antennkabel och utvändigt belysningskabel kan skadas varför störningar och avbrott kan förekomma under perioden.

I början av oktober (prel start 9/10) kommer installationen i våra hus att påbörjas.

Fiberkabeln kommer att matas in i våra förråd och förläggas på väggen under elcentralen. Här monteras ett fiberuttag på väggen.

Därifrån dras patchkabeln genom väggen in under trappan och mediaomvandlaren kommer att placeras i anslutning till vägguttaget bredvid spaljeväggen inne i allrummet.

Om utrymmet i förrådet är tillräckligt undanröjt mot innerväggen kan borrhålet göras på rätt sida spaljen och därmed undvika dragningen under trappan.

Bredvid mediaomvandlaren monteras uttag nr 1.

Från uttag nr 1 dras en kabel för montering av uttag nr 2 som placeras bredvid nuvarande TV-uttag. Möjlighet finns att få uttag nr 2 flyttat i sidled utifrån nuvarande TV-uttag, max 3 m.

Om ni önskar alternativ placering av uttag nr 2 måste vi få tydlig instruktion och markering i huset var uttaget ska placeras.

De som vill köpa till ytterligare uttag kan göra det av entreprenören eller använda trådlös anslutningen (vilket kräver att TV-mottagaren är anpassad för trådlös mottagning).

Beställning av extra uttag kan göras på bifogad blankett som mejlas till [projekt.hctelecom@gmail.com](mailto:projekt.hctelecom@gmail.com). Det enda ni kan beställa är: Enkelt nätverksuttag fastpris 2200 kr (exkl Rut avdrag)

Fastighetsbeteckningen är Ertseröd 1:33

Sen tror jag ni måste ange föreningens organisationsnummer 716444-1268

För att arbetet ska kunna utföras gäller följande för respektive hus.

- I förrådet måste golvet vara tomt på en yta av ca 0,7x1 m innanför dörren, i anslutning till innerväggen mot trappan. Inga hyllor eller liknande får finnas på låg höjd (70 cm) på den väggen. Kabeln ska upp genom golvet och in genom väggen. Arbetsutrymme måste finnas för montörerna. Ev hyllor kan naturligtvis återmonteras när jobbet är utfört. På de ställen där det inte är undanplockat kommer vi att debitera respektive ägare för merkostnaden.
- I huset måste möbler vara framflyttade minst 1m från yttervägg från spaljen fram till nuvarande TV-uttag. Samt att det ska vara möjligt att komma in under trappan för att förlägga kabeln som kommer genom väggen från förrådet. På de ställen där det inte är undanplockat kommer vi att debitera respektive ägare för merkostnaden. Enklare flytt av ex soffa kan utföras utan extrakostnad.

- Tillträde till husen kommer att ske med huvudnyckel. I de fall någon inte ger sitt tillstånd till detta vill vi ha besked före 15 september. Ägaren måste då själv närvara vid det tillfälle som entreprenören ska göra installationsarbetet.

Till det här infobrevet ingår en ritningsbilaga som illustrerar ovanstående text.

Samtliga arbeten planeras vara klara under november månad och anläggningen ska vara driftsatt i december.

Vi kommer att återkomma med ytterligare information och tider under hösten.

Samtliga frågor gällande ovanstående vill vi ha skickade till följande e-post adress.

jan@jiem.se